



Le mur du fond N°2 sur le plan, est à détruire et reconstruire, il sépare les nouvelles classes espérées des anciennes. Une large porte y sera posée. Entrée des élèves ou issue de secours. L'arbre sera abattu et remplacé par d'autres après la construction.

Le mur de droite N°1 doit être renforcé sur une petite partie, mais presque entièrement reconstruit, avec 4 piliers béton et rehaussé. (12m/3,60m). De l'autre côté de ce mur se trouve l'espace jardins, pépinière. (arbres à droite)

A gauche, le mur devra être prolongé (mur N°4) à partir du bâtiment vert. (mur N°3) qui restera en place, mais sera recrépi.



Vue opposée.

Un mur, N°5, devra être construit au fond (4,40m/3,60 m). A droite on voit le mur N°3 qui restera en place et l'emplacement du mur N°4 qui devra être construit. (à droite au fond) (A gauche on voit le mur qui sépare les classes de la pépinière : mur N°1)

Le sol est une ancienne dalle de béton très abîmée qu'il faudra détruire et refaire complètement. La nouvelle sera en béton ciré.



Ci-dessus, à droite : vue depuis l'école existante, cette porte donne sur le nouveau terrain, l'entrée sera agrandie : il faut une nouvelle porte coulissante., ajourée avec des barreaux. Mur N°3.

A gauche : Cette vue de dessus (à partir de la pépinière) montre l'espace pour la future construction.

De ce côté, autour de l'école, il y a les constructions des habitants de la zone. C'est pour l'école l'unique possibilité de d'agrandir. (voir page images présentation de l'école)